

# COMMUNE DE MONCHY LAGACHE

## TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES PLACES ET DES CHEMINEMENTS PIETONS

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix Unitaire	Total HT
<b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>					
1	1 Installation de chantier	FF	1,00		
<b>SOUS TOTAL - Installation de chantier</b>					
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
2	1 Terrassement de trottoirs ou voirie	M3	669,00		
2	2 Terrassement d'espaces verts	M3	239,00		
2	3 Rabotage voirie existante	M2	665,00		
2	4 Démolition de trottoir existant ou de voirie	M2	138,00		
2	5 Déplacement de candélabre existant	U	3,00		
2	6 Abbatage d'arbres et arrachage de haie	FF	1,00		
<b>SOUS TOTAL - Travaux préparatoires</b>					
<b>TRAVAUX DE VOIRIE &amp; GENIE CIVIL</b>					
<b>TRAVAUX DE VOIRIE</b>					
3	1 Fourniture et mise en œuvre d'un film polyane	M2	1694,00		
3	2 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile de classe 3	M2	2489,00		
3	3 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5	M3	387,50		
3	4 Fourniture et mise en œuvre de GC	M3	26,00		
3	5 Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé	M2	1043,00		
3	6 Fourniture et pose de pavé grès rustique	M2	821,00		
3	7 Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage	M2	1005,00		
3	8 Fourniture et mise en œuvre de BB0/10	T	136,00		
3	9 Fourniture et pose de sable stabilisé	M2	246,00		
<b>TRAVAUX DE BORDURATION</b>					
3	10 Fourniture et pose de bordurettes type P1	ML	846,00		
3	11 Fourniture et pose de bordures type T2	ML	106,00		
3	12 Fourniture et mise en œuvre de frise en pavé rustique	ML	488,00		
<b>TRAVAUX DE GENIE CIVIL</b>					
3	13 Nettoyage par hydrosablage et remise en état du mur de soutènement	FF	1,00		
3	14 Démolition du mur de soutènement existant	FF	1,00		
3	15 Fourniture et pose de murs de soutènement préfabriqués en L	ML	60,00		
3	16 Reprise de l'escalier existant	FF	1,00		
<b>SOUS TOTAL - Voirie &amp; Génie Civil</b>					
<b>TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT</b>					
4	1 Mise à niveau d'ouvrages existants	FF	1,00		
4	2 Fourniture et pose d'un caniveau à grille	ML	10,00		
4	3 Terrassement et façonnage de noue	ML	50,00		
4	4 Réalisation de tranchée drainante	ML	60,00		
4	5 Réalisation d'un puit d'infiltration y compris dispositif de fermeture	FF	1,00		
<b>SOUS TOTAL - Assainissement</b>					
<b>TRAVAUX DE PAYSAGEMENT &amp; MISE EN LUMIERE</b>					
5	1 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	M3	200,00		
5	2 Engazonnement de surface	M2	1000,00		
5	3 Réalisation de prairie Fleurie	M2	250,00		
5	4 Réalisation de massifs de vivaces	M2	400,00		
5	5 Réalisation d'une haie de Charmille	ML	25,00		
5	6 - Quercus Robur 20/25	U	1,00		
5	7 - Faggus Sylvatica Purpurea 20/25	U	1,00		
5	8 - Malus Communis "Jonagold" 12-14	U	10,00		
5	9 Fourniture et pose de spots d'éclairage	U	5,00		
5	10 Extension du réseau d'éclairage public	FF	1,00		
5	11 Fourniture et pose de Banc	U	2,00		
5	12 Fourniture et pose de panneaux de signalisation	U	3,00		
<b>SOUS TOTAL - PAYSAGEMENT &amp; Mise en lumière</b>					
<b>TOTALGénéral HT</b>					
<b>TVA 19,6%</b>					
<b>TOTAL Général TTC</b>					